



## 見 積 合 せ 結 果

件 名 : 葉山町クリーンセンター再整備工事

1 . 見積合せ : 令和 4 年 1 月 17 日

予定価格 (税抜)	¥1,440,000,000 円
-----------	------------------

業 者 名	決定区分	見積合せ額	備 考
共和化工株式会社 関東支店	決 定	¥1,440,000,000 円	

2 . 仮契約日 : 令和 4 年 1 月 21 日

## 葉山町クリーンセンター再整備工事概要

### 1 目的

既存施設の老朽化、ごみ処理広域化、更なるごみの減量化と資源化の推進等の背景から、令和3年度から6年度にかけて、既存施設の解体・造成を行い、新たに生ごみ資源化処理施設や各種ストックヤード等の再整備を図ることを目的とします。

### 2 工事概要

- (1) 工事名称 葉山町クリーンセンター再整備工事
- (2) 工事場所 神奈川県三浦郡葉山町堀内 2286 番地
- (3) 工事期間 契約締結日から令和7年2月28日まで
- (4) 工事内容 新施設の設計・建設工事、既設施設の解体・撤去工事、地質調査、造成工事、仮設施設の設計・建設・解体工事及び工事期間中の施工監理等を行う。

### 3 主な既設施設の概要（解体）

施設	規模等	処理方式等
ごみ焼却施設	40t/日 (20t/8h × 2 系列) 約 1660 m <sup>2</sup>	機械化バッチ燃焼式ストーカ炉
不燃物処理施設	破砕機 (4 ~ 6 t/h) 圧縮機 (2.5t/h) 約 190 m <sup>2</sup>	破砕・圧縮等
し尿処理施設	32k /日 (32k /8h) 約 460 m <sup>2</sup>	多段式焼却方式 (2 炉)
容器包装プラスチックストックヤード	約 100 m <sup>2</sup>	保管 (屋内式)
植木剪定枝ストックヤード	約 130 m <sup>2</sup>	保管 (屋外式)
布団類ストックヤード	約 60 m <sup>2</sup>	保管 (屋内式)
びん類ストックヤード	約 100 m <sup>2</sup>	保管 (屋外式)
プラスチックごみストックヤード	約 80 m <sup>2</sup>	保管 (屋外式)
ペットボトルストックヤード	約 60 m <sup>2</sup>	保管 (屋外式)
管理棟 (計量機)	約 470 m <sup>2</sup>	

#### 4 主な新設施設の概要

施設	予定規模等	処理方式等
生ごみ資源化処理施設	1,152 m <sup>2</sup> 10t/日	堆肥化方式 (屋内式)
サテライトセンター	243 m <sup>2</sup> 19t/日	ダンピング方式 (屋内式)
プラスチックストックヤード	97 m <sup>2</sup>	保管(屋内式)
植木剪定枝ストックヤード	140 m <sup>2</sup>	保管(屋外式)
小物類ストックヤード	32 m <sup>2</sup>	保管(屋内式)
資源物ストックヤード兼製品置場	67 m <sup>2</sup>	保管(屋内式)
ペットボトルストックヤード	28 m <sup>2</sup>	保管(屋外式)
びん類ストックヤード	72 m <sup>2</sup>	保管(屋外式)
その他資源物スペース兼倉庫	56 m <sup>2</sup>	保管(屋内式)
管理棟	355 m <sup>2</sup>	
車庫	49 m <sup>2</sup>	屋根付き 洗車機能付き
休憩室	22 m <sup>2</sup>	

#### 5 主な仮設施設の概要

施設	規模等	内容
作業スペース	24 m <sup>2</sup> 以上	屋外式
洗車場	2 t パッカー車 2 台分	高圧洗浄装置 2 基
駐車場	2 t パッカー車 4 台 軽ダンプ車 5 台 ホイールローダー 1 台 パワーショベル 1 台 パワーゲート車 1 台 クレーン車 1 台	屋外式



工事名	葉山町クリーンセンター再整備工事	縮尺	NON	図面番号
図面名	施設全体鳥瞰図	年月	令和3年10月	19
© 共和化工株式会社 関東支店				