

葉山町福祉文化会館概要

名 称	葉山町福祉文化会館
住 所	神奈川県三浦郡葉山町堀内 2,220 番地
敷地面積	9136.79 m ²
建築面積	2202.52 m ²
延床面積	3621.87 m ²
構 造	鉄筋コンクリート造 3 階建
施設規模	・ホール面積 640.87 m ² (客席 454.96 m ² ・舞台 185.91 m ² ・花道左右 3.6 m ²) ・客 席 数 固定席 488 席・車椅子席 5 席・母子席 2 席 合計 495 席 ・ホールホワイエ 114.79 m ² ・エントラスホール及びラウンジ 106.26 m ² ・ホール楽屋 1 25.55 m ² ・ホール楽屋 2 14.59 m ² ・ホール楽屋 3A 13.52 m ² ・ホール楽屋 3B 27.03 m ² ・練 習 室 71.81 m ² ・楽屋事務室 6.17 m ² ・大会議室 217.72 m ² (椅子席 180 席・机使用 120 人) ・第 1 集会室(36 畳舞台付) 100.50 m ² ・第 2 集会室(45 畳) 100.50 m ² ・第 1 教養娯楽室(10 畳) 24.60 m ² ・第 2 教養娯楽室(10 畳) 24.60 m ² ・デイサービス施設 167.85 m ² ・相 談 室 11.04 m ² ・浴 室 大 42.08 m ² ・浴 室 小 32.0 m ² ・特別浴室 10.68 m ² ・一般駐車場 32 台収容
ホール舞台	・舞 台 間口 12m 奥行 8m 高さ 5.5m
機構設備	・緞 帳 1 帳 ・絞り緞帳 1 帳 ・暗 転 幕 1 枚 ・袖幕 2 対 ・引 割 幕 1 組 ・文字幕 4 枚 ・スクリーン 1 枚 ・カーテン兼カットマスク 1 組 ・天地カットマスク 2 枚 ・バック幕 1 組 ・水平幕 1 枚・音響反射板 一式 ・バ ト ン 4 本 ・定 式 物 所作台、平台、松羽目、金屏風
大会議室設備	・拡声装置 一式 ・演 台 一式 ・展示パネル 16 枚 ・長机 40 台 ・イス 180 脚

集会室設備 (畳・舞台付)	・ 拡声装置 一式 ・ 演台 一式
電気設備	・ 受電電圧 3相 3線 7.2kW 50 Hz
変圧器	・ 動力用 3相 3線 318kVA 1台 ・ 電灯用 単相 3線 82kVA 2台 ・ 舞台用 3相 4線 220kVA 1台
発電機設備	・ 55kVA 200V 50Hz ・ ディーゼルエンジン 4サイクル水冷式 ・ 4気筒 72ps 3,000rpm
電話設備	・ 発信着信回線 2回線 / 内線 27回線 ・ 専用回線 1回線
時計設備	・ 水晶発信式
非常放送設備	・ ミニロッカー型 120W
ITV設備	・ ITVカメラ 4台 ・ モニター 8台
空気調和設備	・ ガス吸収式冷温水発生器 1台
給排水衛生設備	・ 受水槽給水方式
消火設備	・ 消火栓ポンプ 11kW 1台 ・ ハロンガス消火器 1本 ・ ABC消火器 19本
火災報知設備	・ 受信機(複合型) P型 1級 40回線 ・ 表示機 30L 一式 ・ 感知器類 一式
工 事	・ 着 工 昭和 62 年 10 月 15 日 ・ 竣 工 昭和 63 年 9 月 30 日 ・ こけら落 昭和 63 年 10 月 15 日
事 業 費	・ 設計監理費 39,800 千円 ・ 建設費 1,058,600 千円
工事関係	・ 設計監理 株式会社 久米建築事務所横浜事務所 ・ 施 工 鹿島建設株式会社 横浜支店 ・ 緞帳製作 株式会社 龍村美術織物東京店
増築工事	・ 竣 工 平成 4 年 3 月 19 日
事 業 費	・ 設計監理 21,269 千円 ・ 建設費 421,609 千円
工事関係	・ 設計監理 株式会社 久米建築事務所横浜事務所 ・ 施 工 鹿島建設株式会社 横浜支店